

大和ハウス工業（株）の「ミゼットハウス」の壁パネル製造、日本住宅公団（現UR都市再生機構）・愛知県・名古屋市の公営住宅の内装間仕切パネルの指定工場を経て、自社オリジナルプレハブのパネルやツーバイフォー住宅のパネル製造とパネル製造の技術を脈々と繋げてきました。その技術は現在、ツーバイフォー住宅パネル製造とCLTパネル加工に転用されています。

三重工場・三重 CLT 工場



ヒノキブン三重支店/三重工場



特殊加工用三次元カット機



自動釘打機



合板・サイディングプレカット装置



ヒノキブン三重CLT工場
（外観）



ユニチーム ウルトラ
（CLTパネル加工機）



ユニチーム ウルトラ
（内部）

東海三県で初の
CLT加工機を導入

タマディック名古屋ビル 2021年出荷実績



資材投入



加工中



柱製作



仕上げ加工



塗装



梁製作



出荷



現場

CLT 事業



フラッツウッズ木場




Forterb フォルターブ試作棟



にじいろ保育園

2×4事業



狭小住宅



介護施設



保育園特殊トラス



アール壁技術

工事経歴

名称	加工したCLT m ³	CLT サイズ (最大)	設計/施工
2020 年度			
●タマディック名古屋ビル	426.94 m ³ (柱・天井パネル)	120×2229×7197mm	(株) 大林組
●鎌倉の家	35.47 m ³ (壁・床・屋根パネル)	210×2355×5190mm	
●meet tree nakatsugawa (中津川カフェ)	22.29 m ³ (屋根パネル)	150×2142×5630mm	丸山木材工業 (株)
●学校法人安達学園中京高校「硬式野球部龍虎寮」A棟	89.09 m ³ (壁パネル)	90×1555×2910mm	丸山木材工業 (株)
2019 年度			
●フラッツウッズ木場	20.06 m ³ (床パネル)	270×2074×6560mm	(株) 竹中工務店
●Forterb フォルターブ試作棟	31.00 m ³ (3F 壁パネル)	150×2020×2630mm	大東建託 (株)
●にじいろ保育園	69.74 m ³ (屋根パネル)	150×2138×4597mm	三井ホーム (株)
●コインランドリーささゆり	14.05 m ³ (屋根パネル・内壁パネル)	120×2000×5354mm	ヒノキブン (株)
●名駅北展示場	16.06 m ³ (屋根パネル・2F 床パネル)	210×2343×5502mm	ヒノキブン (株)
●フラワーショップ	8.07 m ³ (屋根パネル)	120×2090×4420mm	フロンヴィルホームズ名古屋 (株)